

Diese Hinweise sind vor dem Entladen und vor der Verarbeitung vollständig zu lesen und an Baustellenleitung sowie Montagepersonal weiterzugeben. Bitte auf der Baustelle griffbereit halten.



WICHTIG: PROFILSTAPEL NICHT LIEGEN LASSEN

Verarbeiten Sie unsere Bauelemente möglichst zeitnah und spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt. Bis zur Verarbeitung trocken, geschützt und gut belüftet lagern. Feuchte Pakete sofort öffnen und die Elemente zum Trocknen auseinanderlegen.

01-06

SO GELINGT LIEFERUNG UND VERARBEITUNG

1



LIEFERUNG PRÜFEN

Prüfen Sie Ihre Lieferung bei Erhalt auf Vollständigkeit, Richtigkeit und äußerlich erkennbare Schäden.

2



ENTLADUNG & HANDLING

Bauelemente waagrecht und mit geeigneten Hebemitteln entladen; Durchbiegung und Beschädigungen vermeiden.

Bauelemente bis 10 m: mit geeignetem Stapler entladen.
Bauelemente ab 10 m: Kran mit geeigneter Lastverteilung verwenden.

3



LAGERUNG

Pakete bis zur Verarbeitung trocken, gut belüftet und auf schrägen Kanthölzern lagern. Bei Nässe Profilstapel sofort auseinandernehmen und vollständig trocknen lassen. Feuchtigkeit im Stapel kann Weißrost und Oberflächenschäden verursachen. PVC-Lichtelemente sind besonders hitzeempfindlich: Direkte Sonneneinstrahlung und Wärmestau im Stapel unbedingt vermeiden - die Elemente können sich dadurch stark verformen.

4



FACHGERECHT VERARBEITEN

Montage nach den IFBS-Fachregeln des Metallleichtbaus und den anerkannten Regeln der Technik ausführen.

Schneidarbeiten im Außenbereich ausschließlich im Kaltschnitt ausführen. Für Innenbereiche sind weitere Schneidgeräte möglich.
Schutzfolie nach der Montage entfernen.

5



PFLEGEN & REINIGEN

Verschmutzungen mit milden, nicht scheuernden Reinigungsmitteln entfernen und anschließend gründlich mit klarem Wasser nachspülen.

6



BEANSTANDUNGEN DOKUMENTIEREN

Bei Schäden oder Mängeln aussagekräftige Fotos erstellen und diese an Info@trapezbleche.com oder direkt an Ihren zuständigen Verkaufsberater senden.

CHECKLISTE



LIEFERUNG PRÜFEN



FACHGERECHT LAGERN




RICHTIG VERARBEITEN



Weitere Informationen auf www.trapezbleche.com

Hoffmann

TRAPEZBLECHE




Hinweise zur fachgerechten Handhabung unserer Bauelemente



VOR DIREKTER SONNENEINSTRALHUNG SCHÜTZEN


Trapezbleche, Sandwichpaneele, PVC-Lichtplatten und Kantteile nicht in der direkten Sonne lagern. Es kann zu Verformungen sowie Beschichtungs- und Folienschäden kommen.



VOR FEUCHTIGKEIT SCHÜTZEN

Durch die enge Stapelung (Aufeinanderliegen der Bauelemente) kann eindringende Feuchtigkeit nicht entweichen. Dies führt bereits nach kurzer Zeit zu Weißrost, Korrosion und irreparablen Oberflächenschäden.

Lagern Sie das Paket stets trocken und geschützt.



SCHNELL VERARBEITEN

Verarbeiten Sie die Bauelemente möglichst unmittelbar nach der Anlieferung.

Sollte dies nicht möglich sein, lagern Sie das Paket trocken, gut belüftet und vor Witterung geschützt.



Weitere Hinweise zur Lagerung, Verarbeitung und Montage finden Sie unter:
www.trapezbleche.com